



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Rua Antonio Mariano da Silva, n.º 36, centro – CEP: 37.563-000
Telefax: (35) 3445-6900 / 3445-6901 – E-mail: licitacaotocos2016@gmail.com
CNPJ: 01.601.656/0001-22 – Estado de Minas Gerais

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL E DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DE MAIA, NO MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI- MG.		
LOCAL: ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL VEREADOR ANTÔNIO BENTO DA SILVA, (400,00 M²), SITO Á AVENIDA SEBASTIÃO BENTO DA SILVA, QUADRA DE MAIA DO DISTRITO DO SERTÃO DA BERNARDINA, (217,18 M²), SITO Á RUA JOÃO MARQUES DE SOUZA	FORMA DE EXECUÇÃO:	
	D	() INDIRETA
	I	
	R	
	E	
	T	
	A	

ITE M	CÓDIG O	DESCRIÇÃO	Un.	QUANT		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	4819	Construção de cobertura em estrutura metálica na arquibancada do Estádio Municipal Vereador Antonio Bento da Silva, Centro, Tocos do Moji, (área de 400,00 m²). Serão utilizados telhas galvanizadas trapezoidal para a cobertura e para o fechamento frontal e lateral das treliças, conforme projeto em anexo. A fundação da estrutura deverá executada pela empresa contratada. As estacas deverão ser escavadas até atingir solo resistente. Deverá estar incluso todos os equipamentos, máquinas e ferramentas, eletrodos, discos de corte, EPI's necessários para a execução da obra, bem como o fornecimento de ART. Obs: Os materiais serão fornecidos pela Prefeitura Municipal, no local da obra.	UN	01		95.000,00	95.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Rua Antonio Mariano da Silva, n.º 36, centro – CEP: 37.563-000
Telefax: (35) 3445-6900 / 3445-6901 – E-mail: licitacaotocos2016@gmail.com
CNPJ: 01.601.656/0001-22 – Estado de Minas Gerais

2	10350	Construção de cobertura em estrutura metálica da Quadra de Malha do Distrito Sertão da Bernardina, Tocos do Moji, (área de 217,18 m²). Serão utilizadas telhas galvanizadas ondulada e telhas translúcidas para a cobertura, e telhas galvanizadas trapezoidal para o fechamento lateral, da primeira e da última treliça, conforme projeto em anexo. A fundação da estrutura será executada pela Prefeitura, mas a empresa contratada deverá realizar a soldagem dos chumbadores tipo bengala e da gaiola da fundação com a placa de base, para então a Prefeitura executar a concretagem da fundação. Deverá estar incluso todos os equipamentos, máquinas e ferramentas, eletrodos, discos de corte, EPI's necessários para a execução da obra, bem como o fornecimento de ART. Obs: Os materiais serão fornecidos pela Prefeitura Municipal, no local da obra.	UN	01	34.002,28	34.002,28
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$ 129.002,28

EDILSON ROSA ALVES
PRESIDENTE DA CPL