



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Rua Antonio Mariano da Silva, n.º 36, centro – CEP: 37.563-000

Telefax: (35) 3445-6900 / 3445-6901 – E-mail: licitacaotocos2016@gmail.com

CNPJ: 01.601.656/0001-22 – Estado de Minas Gerais

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI		
OBRA: Pavimentação em Piso de Concreto Intertravado, Sextavado (hexagonal) e meio fio de concreto;		
LOCAL: Estradas Vicinais trechos Sentido Tocos do Moji ao Distrito Sertão da Bernardina (trecho depois do Cristo e trecho chegada do Sertão), Sentido Sertão da Bernandina ao Município de Bom Repouso (trecho próximo a entrada do José Joana e Próximo a entrada do Inácio) e na Praça do Bairro Cachoeira.	FORMA DE EXECUÇÃO:	
Prazo de Execução: 5 Meses.	()	D I R E T A
		(x) INDIRETA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	8649	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO COM BLOCO DE 16 FACES DE 22X11 CM, E = 8 CM - FCK = 35 MPA, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE E= 6 CM DE AREIA.	M²	5.012		63,33	317.409,96
2	13533	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEXTAVADO (HEXAGONAL) COM BLOCO DE 25X25 CM, E = 8 CM - FCK = 35 MPA, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE E= 6 CM DE AREIA.	M²	730		61,66	45.011,80
3	15190	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A (30X10) CM, ASSENTADO	ML	1.592		33,66	53.586,72
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$ 416.008,48	

EDILSON ROSA ALVES
PRESIDENTE DA CPL