



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 - Centro - CEP: 37.563-000.
Telefone: (035) 3445-6900

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: Calçamento da Rua Antonio Manoel de Almeida

DATA: 03/07/2020

LOCAL: Distrito Fernandes

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL - Janeiro/2020 - com desoneração

() DIRETA

(x) INDIRETA
LDI 30,32%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses

ITEM	CÓDIGO PREFEITURA	CÓDIGO SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		OBR-001	OBRAS VÁRIAS					R\$ 42.078,40
1.1	8651	OBR-VIA-217	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO 25 x 25 CM, E = 8 CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	560,00	57,66	75,14	42.078,40
2		URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 15.425,04
2.1	8652	URB-MFC-005	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12 x 16,7 x 35) CM, EXCLUSIVE SARRIETA, INCLUSIVE ESCAVACÃO, APLIÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL (ESCAVADO)	M	160,00	39,87	51,96	8.313,60
2.2	16954	URB-PAS-005	PASSEIO DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPa	M²	126,00	43,31	56,44	7.111,44
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 57.503,44

Sara Helena de Padua

Engenheira Civil

CREA-MG-237853/P

Antônio Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

Catimbo e assinatura do prefeito

MG - 237853

CREA